



## RAKENNUKSEN KÄYTTÖNOTOSSA HUOMIOITAVAA

- Vesilaitoksen liittämösopimukset tehty (mikäli kunnallistekniikan piirissä)
- Sähkötarkastuspöytäkirja (pakollinen) Lupapisteeseen
- Rakennesuunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen
- KVV- ja IV-suunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen
- Erityissuunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen
- Rakennustöiden tarkastusasiakirja täytetty (sähköinen Lupapisteessä)
- KVV- ja IV-tarkastusasiakirja täytetty (sähköinen Lupapisteessä)
- Energiatodistus päivitetty, energiaselvitys
- Vesijohtojen painekoepöytäkirja toimitettu Lupapisteeseen
- IV-mittaus- ja säätöpöytäkirja toimitettu Lupapisteeseen (paine-erot esitetty)
- Tulisijat- ja hormit tarkastettu, kipinäpelti tulisijan edessä, pöytäkirjat laadittu
- Pölyttömyys todennettu, lattia-, katto-, seinäpinnat valmiit
- Keittiö valmis
- Pesutila valmis
- Wc-tila käytössä
- Portaiden käyttöturvallisuus todettu, askelkorkeudet, kaiteet
- Palovaroittimet
- Omatoiminen pelastautuminen mahdollinen, hätäpoistumistiet kunnossa
- Vesikaton kattoturvaluotteet asennettu
- Tikkaat, noususuojalevy asennettu tai alin askelma 1200 mm maasta+ suojat
- Kulkuteiden ja piha-alueiden turvallisuus todettu, alue siistitty
- Tilat siivottu ja rakennuskoneet ja työkalut poistettu
- Telineet purettu; varsinkin kulkureiteiltä
- Mikäli rakennus otetaan vain osittain käyttöön, käyttöön otettavat tilat eristettävä muusta osasta niin, että pölyn ja lian kulkeutuminen on mahdollisimman hyvin estetty
- Osoitenumerointi asennettu **näkyvästi**
- Jätehuolto järjestetty